KLAUS STEFAN HAAG
INGENIEURE

Darmstädter Landstr. 184, 60598 Frankfurt am Main
Steuernummer: DE457990866 I Mobil: +49 1520 5345654 I E-Mail: haagffm@icloud.com

Klaus Haag Ingenieure · Darmstädter Landstr. 184 · 60598 Frankfurt am Main

WIMO-Immobilien GmbH
z. Hd. Herrn Joachim Mohr
Niedergasse 4
64319 Pfungstadt

Frankfurt am Main, den 02.11.2026

Nachtragsangebot Nr. 2026-452

Betreff: WEG Im Boden 26–30, 64846 Groß-Zimmern
Zusätzliche Erd-, Entsorgungs- und Entwässerungsarbeiten sowie Lieferung und Verteilung von Kiesmaterial

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der durchgeführten Aushubarbeiten wurde nach Freilegung und anschließender Inaugenscheinnahme des vorhandenen Bodenmaterials festgestellt, dass dieses keine ausreichende Wasserdurchlässigkeit beziehungsweise Versickerungsfähigkeit aufweist.

Um eine ordnungsgemäße Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers zu ermöglichen, ist es daher erforderlich, das vorhandene, nicht ausreichend versickerungsfähige Bodenmaterial auszutauschen und durch geeignetes, wasserdurchlässiges Kiesmaterial der Körnung 16/32 mm zu ersetzen.

Diese zusätzlichen Maßnahmen waren vor Durchführung der Aushubarbeiten in ihrem erforderlichen Umfang nicht erkennbar und sind zur Verbesserung der Versickerungsfähigkeit notwendig.

Hierfür unterbreiten wir Ihnen folgendes Nachtragsangebot:

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	EP netto	GP netto
01	An- und Abtransport Radlader	1	psch.	390,00 €	390,00 €
02	An- und Abtransport von Mulden bis 7 m³	3	Stk.	100,00 €	300,00 €
03	Entsorgung des ausgebauten Bodenmaterials; Abrechnung nach Wiegeschein	ca. 40	to	30,00 €	1.200,00 €
04	Lohnkosten für Transport des Materials aus dem Gartenbereich und vorderen Bereich in die Mulden	1	psch.	2.400,00 €	2.400,00 €
05	Vorhandene Kanalrohre und fehlerhafte Drainagen entfernen, ergänzen bzw. neu herstellen	1	psch.	400,00 €	400,00 €

KLAUS STEFAN HAAG
INGENIEURE

Darmstädter Landstr. 184, 60598 Frankfurt am Main
Steuernummer: DE457990866 I Mobil: +49 1520 5345654 I E-Mail: haagffm@icloud.com

06	Podestbrücke / Überbrückung für den Zugang zum Gartenbereich	1	psch.	150,00 €	150,00 €
07	Kiesmaterial, Körnung 16/32 mm, liefern	40	to	42,10 €	1.684,00 €
08	Kiesmaterial mittels Radlader in den Gartenbereich und vorderen Bereich transportieren und verteilen	1	psch.	2.400,00 €	2.400,00 €

Angebotszusammenstellung:

Gesamtsumme netto: 8.924,00 €
Umsatzsteuer 19 %: 1.695,56 €
Gesamtsumme brutto: 10.619,56 €

Abrechnungsbedingungen:

Die Abrechnung der Position 03 erfolgt nach den tatsächlich entsorgten Mengen auf Grundlage der entsprechenden Wiegescheine. Die angegebene Menge von ca. 40 Tonnen stellt eine Schätzmenge dar.

Die Lieferung des Kiesmaterials gemäß Position 07 erfolgt mit einer vorgesehenen Menge von 40 Tonnen.

Zahlungsbedingungen:

1. Abschlagszahlung:
50 % der voraussichtlichen Auftragssumme unmittelbar nach Beauftragung, entsprechend 5.309,78 € brutto.
Restzahlung:
Nach vollständiger Fertigstellung der Arbeiten und Vorlage der Schlussrechnung unter Berücksichtigung der tatsächlich entsorgten Mengen gemäß Wiegescheinen.
Sämtliche Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Wir bitten um Prüfung unseres Nachtragsangebotes und entsprechende Beauftragung.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Klaus Stefan Haag
Haag Ingenieure